

PROJEKT Haustyp Achsmaß 5.44 m, Hauslänge 12.00 m, Flachdach
 WDVS 26 cm, Lichtgraben, UG Zimmer, LWW-Pumpe, PV-Anlage

ENDHAUS je

BERECHNUNG DER NUTZFLÄCHE

GESCHOSS	UG			
		Keller/Technik		
	1	Rechteck	2.500 x 6.175	15,44
	2	Rechteck	2.500 x 3.445	8,61
	Total			24,05 m2
SUMME NUTZFLÄCHE INSGESAMT (ohne Putzabzug) je ENDHAUS				24,05 m2

BERECHNUNG DER WOHNFLÄCHE

GESCHOSS	UG			
		Flur		
	1	Rechteck	1.300 x 3.130	4,07
	Total			4,07 m2
		Hobbyraum		
	1	Rechteck	2.500 x 4.705	11,76
	2	Rechteck	2.500 x 4.205	10,51
	Total			22,27 m2
GESCHOSS	EG			
		WC		
	1	Rechteck	1.100 x 2.260	2,49
	Total			2,49 m2
		Diele		
	1	Rechteck	1.360 x 3.620	4,92
	2	Rechteck	1.200 x 0.980	1,18
	Total			6,10 m2
		Küche		
	1	Rechteck	2.440 x 3.680	8,83
	Total			8,83 m2
		Wohnen/Essen		
	1	Rechteck	3.900 x 7.505	29,27
	2	Rechteck	1.200 x 4.280	5,14
	Total			34,41 m2

GESCHOSS	DG			
	Flur			
	1	Rechteck	0.910 x 3.130	2,85
	2	Rechteck	0.290 x 1.260	0,36
	Total			3,21 m2
	Bad			
	1	Rechteck	1.320 x 3.520	4,65
	2	Rechteck	0.950 x 2.260	2,15
	3	Rechteck	0.950 x 0.930	0,88
	Total			7,68 m2
	Kind 1			
	1	Rechteck	2.750 x 4.280	11,77
	Total			11,77 m2
	Kind 2			
	1	Rechteck	2.250 x 5.640	12,69
	2	Rechteck	0.450 x 1.260	0,57
	Total			13,26 m2
	Eltern			
	1	Rechteck	2.730 x 5.390	14,71
	2	Rechteck	0.260 x 1.770	0,46
	Total			15,17 m2
	SUMME WOHNFLÄCHE INSGESAMT (ohne Putzabzug) je ENDHAUS			129,26 m2

BERECHNUNG UMBAUTER RAUM

UG	5.66 x 12.00 x 3.01	204,439 m3
EG	5.66 x 12.00 x 2.76	187,459 m3
DG	5.66 x 12.00 x 3.34	226,853 m3
SUMME UMBAUTER RAUM INSGESAMT je ENDHAUS		618,751 m3